

Приложение №1 к договору подряда № _____

«согласовано»

«утверждаю»

« _____ » _____ 2021г.

« _____ » _____ 2021г.

М.П

М.П

Московская область, Красногорский район, д.Путилково ул.Томаровича дом 1
Окраска лифта
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование	ед. из м.	Ко л-во	Цена,руб				Примечание
				Работ за ед.м2	Материалов всего	Работы всего	Итого	
1	2	3	4					
1	Малярные работы							
	Частичное снятия лакокрасочных покрытий с частичным шпатлеванием поверхности, оклеивание примыкания малярной лентой с применением укрывного материала	м2	21	370.00р	3009.00р	7770.00р		
	1.Перчатки х.б. с двойным латексным обливом 1пара 24р 2.Диск шлифовальный Mirka Abranet d225 мм P80 на липучку сетчатая основа (3 шт.) 1061р 3.Шпатлевка SOFT 1 кг Jeta PRO 55411 703р 4.Скотч малярный NAR 25 мм. * 50 м 1шт 134р х5шт 670р 5.Пленка защитная Tesa с клейким краем 9 мкм 2,7х17 м (45,9 кв.м) 551р							
	Обезжиривание поверхности перед окраской	м2	21	80.00р	1680.00р	1050.00р		
	1.Растворитель 646 Ясхим 5 л 563р 2.Грунт-эмаль аэрозольная по ржавчине Kudo белая матовая RAL 9003 520 мл 260р							
	Окраска поверхности стен и	м2	21	720.00р	7800.00р	15120.00р		

<p>потолка нанесения пистолетом 2-4бар максимальная толщина 1слоя 150мкм</p>													
<p><i>1.краска ARMOR SKIN структурное покрытие полиуретановое однослойное двухкомпонентное структурного вида обладает высокой атмосферной,химической,механической и УФ устойчивостью. Предназначается для защиты строительной и сельскохозяйственной техники,рельсового транспорта,стольных конструкций различного типа , а так же для промышленной покраски ,где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия. Прямая адгезия к глину, пластику, алюминию, оцинкованной поверхности. Высыхание при температуре 20 ± 3градуса сухое к пыли 30минут сухое на оцупь 5часов. 1Комплект ARMOR SKIN+отвердитель 750мл 1300р х6 7800р</i></p>													
<p>Накладные расходы,включающие в себя: подъем материала к месту производства работ ежедневная уборка отлата ИТР соблюдения требований ОТ и ТБ электрический инструмент доставка рабочих на объект на весь период выполнения работ</p>	Ко	1								7% от стоимост и работ и материал ов			
<p>Итого:</p>	<p>Итого работа с материалом 38 979,03руб</p>												
<p>Примечание: объем и стоимость выполняемых работ может уточняться по ходу работ.</p>													